Projektbeskrivning flytt av produktionsutrustning samt installation av den samma för Slottsdestilleriet AB

Slottsdestilleriet av för avsikt att flytta all produktionsutrustning från Smakbyns utrymmen till Jan - Karls Gården. Delar av utrustningen skall anpassas för den nya lokalen. Kompletterande utrustning behövs i viss mån.

Smakbyns utrymmen

Anläggningen är köpt på rot och skall monteras ned och flyttas ut ur de befintliga utrymmena.

Utrustningen består av 3st destillatorer 2* 300L 1*150. Rostfria tankar i varierande storlekar 10st samt lös kringutrustning och rostfria rör.

Jan - Karls Gården övre våning.

Destillationsutrustningen skall monteras i övre våningen samt all infrastruktur i form av rör för vatten DN40, ånga + ånga – DN 32, cip + cip – DN 40, produkt DN 40, kylvatten DN 32, avlopp DN 120, switch-panel för dessa samt el. Dessa dras genom betongvalvet. Kompletterande kringutrustning skal införskaffas alternativt anpassas samt installeras. Kabinettet ytrenoveras till kontor.

Jan – Karls Gården nedre våning.

Installation av tankar för destillat, Installation av tankar för blandade drycker, installation av tankar för buteljering. Switch paneler för styrning av flöde. Installation av ångrör, installation av ånggenerator, installation av cip central med tankar och pump. Installation av buteljeringslinje. Installation av el till utrustning. Kompletterande utrustning skall införskaffas alternativt anpassas samt installeras.

Kostnadskalkyl.

Nedmontering av utrustning / Flytt av utrustning

Monteringsarbeten, hyror av kranbil

El, VVS

Isoleringsarbeten

Material

65 000 Euro + moms

Anpassning/renovering av utrustning/komplettering av utrustning

Upphandling av Ångenerator pågår uppskattat pris ca 100 000€

1**30 000 Euro + moms**

Totalt **195 000 Euro + moms**